＊安全は総てに優先する

実行予算書(36 50)

作成年月日 令和 4年 9月 5日

関東支社　　横浜支店

工事番号 22 - 950 E 未受注工事
発 注 先 ㈱細田工務店

工 事 名 町田市原町田5丁目宅地造成工事
工事場所 町田市原町田5丁目381番1ほか

契約工期 令和 4年 10月 1日～ 令和 4年 12月 31日
実施工期 令和 4年 10月 1日～ 令和 4年 12月 31日
現場代人

社 長	本 社 部 長	審 査	支社長	部 長	所 長	課 長	代 人

	費 目	予算案 金 額千円	予算案 %	承認予算 金 額	承認予算 %	月 日出来高 % 金 額	月 日出来高 %	月 日出来高 % 金 額	月 日出来高 %	月 日 完 成 金 額	月 日 完 成 %
	請 負 金	0	100.0								
直接工事費	材 料 費	14,450	0.0								
直接工事費	労 務 費	12,438	0.0								
直接工事費	外 注 費	10,593	0.0								
直接工事費	機 械 費	3,581	0.0								
直接工事費	運 搬 費	3,799	0.0								
直接工事費	人 件 費	5,800	0.0								
直接工事費	仮 設 費	0	0.0								
直接工事費	7費目計	50,661	0.0								
	支社 支店・営業経費	0	0.0								
	工事部利益	-50,661	0.0								

工事内容

工種・寸法・数量　(昼 夜 作業)

延長＝ 0 m　　幅員＝ 0.0 m

土工事	99.1 m3
土工事	415.0 m3
土工事	421.9 m3
土工事	1,238.6 m2
土工事	106.0 m3
土工事	75.0 m2
給水工事	1.0 式
排水工事	10.4 m

材 料

材料名	数 量	単 価	業者名
生ｺﾝ21-8	88.7	20,000	
鉄筋D13L5.5	970.0	750	
軽油	4,485.0	150	
型枠材	303.0	2,000	
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	480.0	1,200	
KT1-200 W400 3面遮	63.0	8,900	
仮設足場	266.0	2,000	

外 注

工 種	金 額	業者名

支社事項

7費目原価　50,661 (0.0%) →
粗 利 益　-50,661 (0.0%) →

本社事項

工事費費目明細書

22 － 950 未受注工事

A 請負金 ￥0

町田市原町田5丁目宅地造成工事

		費目	金額	%			費目	金額	%
B 直接工事費		材料費	14,450,090	0.0	D 間接工事費	現場経費	保険料	0	0.0
		労務費	12,438,000	0.0			法定福利費	0	0.0
		外注費	10,593,010	0.0			福利厚生費	0	0.0
		機械費	3,580,850	0.0			事務用品費	0	0.0
		運搬費	3,799,200	0.0			旅費交通費	0	0.0
		計	(44,861,150)	(0.0)			通信費	0	0.0
		人件費	5,800,000	0.0			交際費	0	0.0
		仮設費	0	0.0			補償費	0	0.0
		7費目計	(50,661,150)	(0.0)			雑費	0	0.0
C		粗利益	(-50,661,150)	(0.0)			小計	0	0.0
D 間接工事費	施工経費	● 仮設費	0	0.0	E		計	0	0.0
		工具費	0	0.0			工事拠点経費 (定率)	0	4.5
		● 動力用水光熱費	0	0.0			営業拠点経費 (定率)	0	1.7
		機械等修理費	0	0.0	F		店・営業所経費計 (定率)	0	6.2
		機械等燃料費	0	0.0	G		拠点利益 (C－F)	-50,661,150	-6.2
		支社（店）機械経費	0	0.0	H		支社経費(営・工共) (定率)	0	0.9
		小計	0	0.0	I		工事部利益 (G－H)	-50,661,150	-7.1
	現場経費	車両費	0	0.0					
		労務管理費	0	0.0					
		租税公課	0	0.0					
		● 地代家賃	0	0.0					
備考		直接工事費の仮設費は、間接工事費で●費目の合計金額。							

総括表

工種	種別	規格	実働日数 日当施工量 数量	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費
001 土工事	切土		3.0 33.0 99.1 m3	2,119	210,000	28,500	120,000	0	25,500	36,000
002	盛土		10.0 41.5 415.0 m3	2,145	890,000	85,000	600,000	0	85,000	120,000
003	構造物掘削	場内仮置き運搬	10.0 42.2 421.9 m3	2,110	890,000	85,000	600,000	0	85,000	120,000
004	整地		3.0 412.9 1,238.6 m2	145	179,000	24,500	120,000	0	34,500	0
005	残土積込場外運搬処分	4 t	3.0 35.3 106.0 m3	12,811	1,358,000	22,500	60,000	0	25,500	1,250,000
006	土羽整形		2.0 37.5 75.0 m2	1,787	134,000	9,000	80,000	0	35,000	10,000
007 給水工事			4.0 0.3 1.0 式		3,940,000	0	0	3,940,000	0	0
008 排水工事	特殊LU型側溝	300B切下げ	2.0 5.2 10.4 m	25,190	261,980	100,980	120,000	0	23,000	18,000
009	LO型側溝	浸透300A切下げ	6.0 10.5 63.0 m	22,853	1,439,750	956,750	360,000	0	69,000	54,000
010	横断グレーチング	現場打300用	3.0 1.7 5.2 m	98,240	510,850	184,850	180,000	84,500	34,500	27,000
011	L型溝用集水ます	現場打300用切下げ	1.0 2.0 2.0 箇所	79,305	158,610	78,110	60,000	0	11,500	9,000
012	特殊LU型用集水ます	300B切下げ	1.0 1.0 1.0 箇所	47,870	47,870	21,720	20,000	0	3,450	2,700
013		300C切下げ	2.0 9.0 18.0 箇所	25,998	467,970	306,970	120,000	0	23,000	18,000
014	U型溝用集水ます	特殊LU型溝300用	1.0 5.0 5.0 箇所	55,762	278,810	198,310	60,000	0	11,500	9,000
015	既設U型溝用集水ます	特殊LU型溝300用浸透	1.0 1.0 1.0 箇所	74,520	74,520	44,270	20,000	0	5,750	4,500
016	U型溝工	U180浸透式	3.0 13.2 39.7 m	11,729	465,650	224,150	180,000	0	34,500	27,000
017	雨水浸透人孔	φ900	1.0 1.0 1.0 箇所	395,270	395,270	294,770	80,000	0	11,500	9,000
018	雨水浸透人孔取付管	φ150塩ビ管	4.0 0.9 3.5 m	7,914	27,700	13,600	10,000	0	2,300	1,800
019	流入・流出排水施設	立上り管φ200有孔管	2.0 6.0 12.0 箇所	27,067	324,800	163,800	120,000	0	23,000	18,000
020	雨水接続桝	塩ビ桝φ300集水桝接	3.0 4.0 12.0 箇所	70,417	845,000	603,500	180,000	0	34,500	27,000

総括表

工種	種別	規格	実働日数 日当施工量 数量	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費
021 排水工事	汚水本管布設	VUφ200	6.0 19.5 116.8 m	8,836	1,032,000	429,000	480,000	0	69,000	54,000
022	汚水１号人孔設置	町田市型鋳鉄蓋	3.0 2.0 6.0 基	191,155	1,146,930	845,430	240,000	0	34,500	27,000
023	同上インバート		2.0 3.0 6.0 箇所	30,000	180,000	0	0	180,000	0	0
024	汚水小型マンホール	塩ビ桝φ300	1.0 2.0 2.0 箇所	135,100	270,200	189,700	60,000	0	11,500	9,000
025	汚水小口径桝	塩ビ桝φ200	2.0 6.0 12.0 箇所	47,200	566,400	405,400	120,000	0	23,000	18,000
026	汚水小口径取付管	φ150塩ビ管	2.0 6.0 12.0 箇所	27,646	331,750	170,750	120,000	0	23,000	18,000
027	浸透施設	1.5*3.0*1.5	5.0 1.0 5.0 箇所	284,860	1,424,300	871,800	400,000	0	57,500	95,000
028		1.5*3.5*1.5	6.0 1.0 6.0 箇所	302,727	1,816,360	1,153,360	480,000	0	69,000	114,000
029		1.5*4.0*1.5	1.0 1.0 1.0 箇所	347,800	347,800	237,300	80,000	0	11,500	19,000
030 ガス工事			4.0 3.0 12.0 件	7,100	85,200	0	0	85,200	0	0
031 擁壁工事 L型-1.0ﾀｲﾌﾟ	現場打ち　H=1.35m	9日	14.0 m	99,446	1,392,250	297,250	920,000	0	85,000	90,000
032 擁壁工事 L型-2.5ﾀｲﾌﾟ	現場打ち　H=2.9m	33日	45.6 m	197,923	9,025,300	3,600,300	4,390,000	0	695,000	340,000
033 重量ブロック積み	3段＋基礎1段	C種15cm　12日	71.5 m	20,843	1,490,300	492,300	720,000	0	138,000	140,000
034 道路工事　路盤工	新設部　RC下層15cm	RM上層15cm　2日	2.0 115.3 230.5 m2	2,753	634,630	323,630	200,000	0	91,000	20,000
035 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(新設部)	As 5cm	密粒As13　1日	1.0 230.5 230.5 m2	3,996	921,150	596,650	160,000	0	154,500	10,000
036 道路後退2項道路舗装	As 5cm	0日	1.0 5.0 5.0 m2	6,650	33,250	19,000	10,000	0	4,250	0
037 地先境界石	150×120	0.5日	4.1 m	21,985	90,140	28,640	40,000	0	11,500	10,000
038 附帯工事　ゴミ集積場		2.5日	1.0 箇所	295,300	295,300	72,300	180,000	0	23,000	20,000
039 付帯工事	車止め		1.0 箇所	60,000	60,000	20,000	0	40,000	0	0
040	ポストコーン	φ80	1.0 箇所	50,000	50,000	22,000	0	28,000	0	0

総括表

工　種	種　別	規　格	実働日数 日当施工量 数　量	単　価	金　額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費
041 撤去工事	公共汚水人孔撤去	900*600	1.0　2.0 2.0 箇所	97,000	194,000	7,500	60,000	0	91,500	35,000
042	公共汚水管撤去	HP φ200	1.0　40.6 40.6 m	5,197	211,000	7,500	60,000	0	91,500	52,000
043		VU φ200	1.0　28.1 28.1 m	3,737	105,000	4,500	60,000	0	11,500	29,000
044	公共円形汚水桝撤去	φ500	1.0　4.0 4.0 箇所	10,775	43,100	2,250	20,000	0	5,750	15,100
045	円形汚水桝取付管撤去	TP φ150	1.0　17.7 17.7 m	2,401	42,500	2,250	20,000	0	5,750	14,500
046	公共汚水小口径桝撤去	φ200	1.0　1.0 1.0 箇所	11,600	11,600	1,500	4,000	0	2,300	3,800
047	汚水小口桝取付管撤去	VU φ150	1.0　3.6 3.6 m	3,222	11,600	1,500	4,000	0	2,300	3,800
048	敷地内除草		1.0　492.0 492.0 m2	438	215,310	0	0	215,310	0	0
049	既設地先ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1.0　71.4 71.4 m	1,786	127,550	4,500	60,000	0	11,500	51,550
050	既設As舗装撤去		1.0　162.5 162.5 m2	1,344	218,450	7,500	60,000	20,000	11,500	119,450
051 共通仮設費			1.0　1.0 1.0 式		3,078,000	1,070,000	400,000	300,000	988,000	320,000
052 運搬費			1.0 式		410,000	0	0	0	0	410,000
053 安全費			1.0 式		2,200,000	120,000	0	1,800,000	280,000	0
054 法定福利費			1.0 式		1,990,000	0	0	1,990,000	0	0
055 下請け経費			1.0 式		1,410,000	0	0	1,410,000	0	0
056 申請費			1.0　1.0 1.0 式		500,000	0	0	500,000	0	0
057 （工種共通）			1.0 式		0	0	0	0	0	0
直接工事費　計					44,861,150	14,450,090	12,438,000	10,593,010	3,580,850	3,799,200
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

総括表

工　種	種　別	規　格	実働日数 日当施工量 数　量	単　価	金　額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費
	人件費		1式		5,800,000					
	仮設費		1式		0					
7 費目計					50,661,150					
					0.0%					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
001 **土工事** 切土		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 33.0m3							
	工種計	99.1 m3 2,119	(210,000)	(28,500)	(120,000)	(0)	(25,500)	(36,000)	
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				3×2.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
'4tDT		3.0 台 12,000	36,000					36,000	3×1.0
雑材		1.0 式 0	6,000	6,000					
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					3×50.0
002 **土工事** 盛土		工期 20221001～20221013 実働10日 暦日13日 稼働率 76.9% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 41.5m3							
	工種計	415.0 m3 2,145	(890,000)	(85,000)	(600,000)	(0)	(85,000)	(120,000)	
技工	8H	30.0 人 20,000	600,000		600,000				10×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	10.0 日台 8,500	85,000				85,000		10×1.0
'4tDT		10.0 台 12,000	120,000					120,000	10×1.0
軽油		500.0 ﾘｯﾄﾙ 150	75,000	75,000					10×50.0
雑材		1.0 式 0	10,000	10,000					
003 **土工事** 構造物掘削 場内仮置き運搬		工期 20221001～20221013 実働10日 暦日13日 稼働率 76.9% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 42.2m3							
	工種計	421.9 m3 2,110	(890,000)	(85,000)	(600,000)	(0)	(85,000)	(120,000)	
技工	8H	30.0 人 20,000	600,000		600,000				0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	10.0 日台 8,500	85,000				85,000		0×0.0
’4tDT		10.0 台 12,000	120,000					120,000	
軽油		500.0 ﾘｯﾄﾙ 150	75,000	75,000					
雑材		1.0 式 0	10,000	10,000					
004 **土工事** 整地		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 412.9m2							
工種計		1,238.6 m2 145	(179,000)	(24,500)	(120,000)	(0)	(34,500)	(0)	
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				3×2.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					3×50.0
雑材		1.0 式 0	2,000	2,000					
小物機械	ＶＰほか	3.0 台 3,000	9,000				9,000		3×1.0
005 **土工事** 残土積込場外運搬処分 4ｔ		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 35.3m3							
工種計		106.0 m3 12,811	(1,358,000)	(22,500)	(60,000)	(0)	(25,500)	(1,250,000)	
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				3×1.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
残土運搬処分4ｔ		50.0 台 25,000	1,250,000					1,250,000	0×0.0
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					3×50.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
006 **土工事**		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 37.5m2							
土羽整形	工種計	75.0 m2 1,787	(134,000)	(9,000)	(80,000)	(0)	(35,000)	(10,000)	
技工	8H	4.0 人 20,000	80,000		80,000				2×2.0
BH0.1ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 7,500	15,000				15,000		2×1.0
法バケツ		2.0 台 10,000	20,000				20,000		2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0
3ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
007 **給水工事**		工期 20221001～20221005 実働4日 暦日5日 稼働率 80.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.3式							
	工種計	1.0 式 3,940,000	(3,940,000)	(0)	(0)	(3,940,000)	(0)	(0)	
不断水連絡工	φ75*50	1.0 箇所 500,000	500,000			500,000			
仕切弁設置工	φ50	1.0 箇所 260,000	260,000			260,000			
給水管取出し工	φ50	1.0 式 0	1,300,000			1,300,000			
給水管布設工（造成地	φ50	41.0 m 20,000	820,000			820,000			
宅地引込工（造成地内	φ20 L=5.0	3.0 箇所 90,000	270,000			270,000			
宅地引込工（造成地内	φ20 L=3.0	5.0 箇所 59,200	296,000			296,000			
宅地引込工（造成地内	φ20 L=2.0	2.0 箇所 41,600	83,200			83,200			
運搬費		1.0 式 0	110,800			110,800			

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
申請手続き費		1.0 式 0	300,000			300,000			
008 **排水工事**		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 5.2m							
特殊LU型側溝 300B切下げ 工種計		10.4 m 25,190	(261,980)	(100,980)	(120,000)	(0)	(23,000)	(18,000)	
LU300 5cm切下げ	400*105*600	18.0 個 2,040	36,720	36,720					
U字溝300B	300*300*600	18.0 個 1,790	32,220	32,220					
RC-40(t)	4 t	1.6 t 2,900	4,640	4,640					6×10.0×30 ×2.000
生ｺﾝ18-8		0.4 m3 20,000	8,000	8,000					4×10.0×0 ×10
基礎型枠		2.2 m2 2,000	4,400	4,400					
モルタル		0.3 m3 20,000	6,000	6,000					
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				2×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×1.0
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		2×1.0
ＷＰ		2.0 台 4,000	8,000					8,000	2×1.0
３ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0
009 **排水工事**		工期 20221001～20221007 実働6日 暦日7日 稼働率 85.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 10.5m							
LO型側溝 浸透300A切下げ 工種計		63.0 m 22,853	(1,439,750)	(956,750)	(360,000)	(0)	(69,000)	(54,000)	

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
L型300A 5cm切下げ	400*105*600	105.0 個 1,590	166,950	166,950					
KT1-200 W400 3面遮	400*300*1000	63.0 個 8,900	560,700	560,700					
4号砕石	30-20mm	8.6 m3 8,500	73,100	73,100					0×0.0×20 ×0
透水シート		25.2 m2 500	12,600	12,600					
砂(中目)小型		1.9 m3 8,000	15,200	15,200					32×5.0×20 ×0
生ｺﾝ18-8		2.8 m3 20,000	56,000	56,000					25×10.0×0 ×10
基礎型枠		12.6 m2 2,000	25,200	25,200					
モルタル		1.0 m3 20,000	20,000	20,000					
技工	8H	18.0 人 20,000	360,000		360,000				6×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	6.0 日台 8,500	51,000				51,000		6×1.0
小物機械	ＶＰほか	6.0 台 3,000	18,000				18,000		6×1.0
ＷＰ		6.0 台 4,000	24,000					24,000	6×1.0
３ｔＤＴ		6.0 台 5,000	30,000					30,000	6×1.0
軽油		180.0 ﾘｯﾄﾙ 150	27,000	27,000					6×30.0
010 **排水工事** 横断グレーチング 現場打300用 工種計		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.7m 5.2 m 98,240	(510,850)	(184,850)	(180,000)	(84,500)	(34,500)	(27,000)	
横断グレーチング		5.2 m 24,100	125,320	125,320					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
RC-40(t)	4ｔ	0.7ｔ 2,900	2,030	2,030					5×10.0×35 ×0
生ｺﾝ18-8		1.9 m3 20,000	38,000	38,000					0×0.0×0 ×0
普通型枠		13.0 m2 6,500	84,500			84,500			
モルタル		0.3 m3 20,000	6,000	6,000					
技工	8H	9.0 人 20,000	180,000		180,000				3×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
小物機械	ＶＰほか	3.0 台 3,000	9,000				9,000		3×1.0
ＷＰ		3.0 台 4,000	12,000					12,000	3×1.0
3ｔＤＴ		3.0 台 5,000	15,000					15,000	3×1.0
軽油		90.0 ﾘｯﾄﾙ 150	13,500	13,500					3×30.0
011 **排水工事**		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 2.0箇所							
L型溝用集水ます 現場打300用切下げ	**工 種 計**	2.0 箇所 79,305	(158,610)	(78,110)	(60,000)	(0)	(11,500)	(9,000)	
L型集水桝300用	細目	2.0 枚 10,000	20,000	20,000					
L型集 縁塊 5cm切下		2.0 個 5,950	11,900	11,900					
L型集水桝 躯体	H=485	1.0 個 12,600	12,600	12,600					
L型集水桝 躯体	H=935	1.0 個 24,240	24,240	24,240					
RC-40(t)	4ｔ	0.3ｔ 2,900	870	870					2×10.0×1 ×35

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
生ｺﾝ18-8		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					0×0.0×0 ×0
モルタル		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				1×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					1×30.0
012 **排水工事** 特殊LU型用集水ます 300B切下げ	工種計	工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所 1.0 箇所 47,870	(47,870)	(21,720)	(20,000)	(0)	(3,450)	(2,700)	
都型LU300 5cm切下縁	400*105*600	1.0 個 7,200	7,200	7,200					
都型LU300 細目Gr	400*245*41/32	1.0 枚 6,500	6,500	6,500					
U字溝300B	300*300*600	1.0 個 1,540	1,540	1,540					
RC-40(t)	4ｔ	0.2 t 2,900	580	580					0×0.0×1 ×0
基礎型枠		0.2 m2 2,000	400	400					
生ｺﾝ18-8		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					0×0.0×0 ×0
モルタル		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
技工	8H	1.0 人 20,000	20,000		20,000				1×0.3
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.3 日台 8,500	2,550				2,550		1×0.3
小物機械	ＶＰほか	0.3 台 3,000	900				900		0×0.0
ＷＰ		0.3 台 4,000	1,200					1,200	0×0.0
３ｔＤＴ		0.3 台 5,000	1,500					1,500	0×0.0
軽油		10.0 ﾘｯﾄﾙ 150	1,500	1,500					
013 **排水工事** 特殊LU型用集水ます 300C切下げ	工 種 計	工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 9.0箇所 18.0 箇所 25,998	(467,970)	(306,970)	(120,000)	(0)	(23,000)	(18,000)	
都型LU300 5cm切下縁	400*105*600	18.0 個 7,200	129,600	129,600					
都型LU300 細目Gr	400*245*41/32	18.0 枚 6,500	117,000	117,000					
U字溝300B	300*300*600	18.0 個 1,540	27,720	27,720					
RC-40(t)	4ｔ	2.5 ｔ 2,900	7,250	7,250					0×0.0×1 ×0
基礎型枠		2.2 m2 2,000	4,400	4,400					
生ｺﾝ18-8		0.5 m3 20,000	10,000	10,000					0×0.0×0 ×0
モルタル		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				2×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×1.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		2×1.0
ＷＰ		2.0 台 4,000	8,000					8,000	2×1.0
3ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0
014 **排水工事** U型溝用集水ます 特殊LU型溝300用	工 種 計	工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 5.0箇所 5.0 箇所 55,762	(278,810)	(198,310)	(60,000)	(0)	(11,500)	(9,000)	
U型集水桝 MS 縁塊	640*640*120	5.0 個 5,670	28,350	28,350					
U型集水桝 MS ふた	490*490*70	5.0 枚 9,520	47,600	47,600					
U型集水桝 躯体	H=600	5.0 個 21,960	109,800	109,800					
RC-40(t)	4ｔ	1.4ｔ 2,900	4,060	4,060					0×0.0×1 ×0
生ｺﾝ18-8		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					0×0.0×0 ×0
モルタル		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				1×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
3ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					1×30.0
015 **排水工事** 既設U型溝用集水ます 特殊LU型溝300用浸透 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所 1.0 箇所 74,520	(74,520)	(44,270)	(20,000)	(0)	(5,750)	(4,500)	
U型集水桝 MS 縁塊	640*640*120	1.0 個 5,670	5,670	5,670					
U型集水桝 MS ふた	490*490*70	1.0 枚 9,520	9,520	9,520					
U型集水桝 躯体	H=600	1.0 個 21,960	21,960	21,960					
RC-40(t)	4 t	0.3 t 2,900	870	870					0×0.0×1 ×0
生ｺﾝ18-8		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					0×0.0×0 ×0
モルタル		0.1 m3 20,000	2,000	2,000					
技工	8H	1.0 人 20,000	20,000		20,000				1×1.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.5 日台 8,500	4,250				4,250		1×0.5
小物機械	ＶＰほか	0.5 台 3,000	1,500				1,500		1×0.5
ＷＰ		0.5 台 4,000	2,000					2,000	1×0.5
3ｔＤＴ		0.5 台 5,000	2,500					2,500	1×0.5
軽油		15.0 ﾘｯﾄﾙ 150	2,250	2,250					1×15.0
016 **排水工事** U型溝工 U180浸透式 工種計		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 13.2m 39.7 m 11,729	(465,650)	(224,150)	(180,000)	(0)	(34,500)	(27,000)	

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
浸透U字溝180	全面浸透　L=600	69.0 本 2,100	144,900	144,900					
砂(中目)小型		1.9 m3 6,500	12,350	12,350					16×10.0×20 ×0
4号砕石	30-20mm	4.4 m3 8,500	37,400	37,400					0×0.0×20 ×0
透水シート		32.0 m2 500	16,000	16,000					
技工	8H	9.0 人 20,000	180,000		180,000				3×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
小物機械	ＶＰほか	3.0 台 3,000	9,000				9,000		3×1.0
ＷＰ		3.0 台 4,000	12,000					12,000	3×1.0
３ｔＤＴ		3.0 台 5,000	15,000					15,000	3×1.0
軽油		90.0 ﾘｯﾄﾙ 150	13,500	13,500					3×30.0
017 **排水工事** 雨水浸透人孔 φ900	**工種計**	工期　20221001～20221001　実働1日　暦日1日　稼働率 100.0% (昼)・夜　作業時間 0.0h/日　日施工量 1.0箇所 1.0 箇所 395,270	(395,270)	(294,770)	(80,000)	(0)	(11,500)	(9,000)	
人孔鉄蓋	φ600　T-14　ﾉｰﾏｰｸ	1.0 組 44,000	44,000	44,000					
転落防止梯子		1.0 個 18,000	18,000	18,000					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	AR-10	1.0 個 4,870	4,870	4,870					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号　斜壁	OM1-60	1.0 個 22,290	22,290	22,290					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号　躯体	RE1-60	1.0 個 18,970	18,970	18,970					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号　浸透躯体	RE1-120FP	1.0 個 85,680	85,680	85,680					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ0号　浸透底版	TB0-FP	1.0 個 27,360	27,360	27,360					
4号砕石	30-20mm	5.8 m3 8,500	49,300	49,300					0×0.0×20 ×0
透水シート		16.0 m2 500	8,000	8,000					
AJボルト緊結セット	M-16　L=250	1.0 組 4,200	4,200	4,200					
ハイジャスター		2.0 袋 3,800	7,600	7,600					
技工	8H	4.0 人 20,000	80,000		80,000				1×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					1×30.0
018 **排水工事** 雨水浸透人孔取付管 φ150塩ビ管　工種計		工期　20221001～20221005　実働4日　暦日5日　稼働率 80.0% (昼)・夜　作業時間 0.0h/日　日施工量 0.9m 3.5 m 7,914	(27,700)	(13,600)	(10,000)	(0)	(2,300)	(1,800)	
塩ビゴム輪片受直管	VU150	1.0 本 5,600	5,600	5,600					
砂(中目)小型		1.0 m3 6,500	6,500	6,500					0×0.0×20 ×0
技工	8H	0.5 人 20,000	10,000		10,000				0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.2 日台 8,500	1,700				1,700		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	0.2 台 3,000	600				600		0×0.0
ＷＰ		0.2 台 4,000	800					800	0×0.0
３ｔＤＴ		0.2 台 5,000	1,000					1,000	0×0.0
軽油		10.0 ﾘｯﾄﾙ 150	1,500	1,500					
019 **排水工事**		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 6.0箇所							
流入・流出排水施設 立上り管φ200有孔管	工種計	12.0 箇所 27,067	(324,800)	(163,800)	(120,000)	(0)	(23,000)	(18,000)	
塩ビ有孔管	VU200	6.0 本 8,600	51,600	51,600					
塩ビゴム輪片受直管	VU150	6.0 本 5,600	33,600	33,600					
管口フィルター		12.0 個 3,800	45,600	45,600					
塩ビ蓋	φ200	12.0 個 2,000	24,000	24,000					
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				2×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×1.0
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		2×1.0
ＷＰ		2.0 台 4,000	8,000					8,000	2×1.0
３ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
020 **排水工事**		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 4.0箇所							
雨水接続桝 塩ビ桝φ300集水桝接	工種計	12.0 箇所 70,417	(845,000)	(603,500)	(180,000)	(0)	(34,500)	(27,000)	
塩ビ桝	φ300 (UMA-KT150-300	12.0 個 19,700	236,400	236,400					
塩ビ管VU300	立上り部	3.0 本 20,000	60,000	60,000					
曲管	φ150 30°	24.0 個 4,800	115,200	115,200					
塩ビ蓋	φ300	12.0 個 6,500	78,000	78,000					
塩ビ管VU150		4.0 本 5,600	22,400	22,400					
砂(中目)小型		12.0 m3 6,500	78,000	78,000					0×0.0×20 ×0
技工	8H	9.0 人 20,000	180,000		180,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	3.0 台 3,000	9,000				9,000		0×0.0
ＷＰ		3.0 台 4,000	12,000					12,000	0×0.0
3ｔＤＴ		3.0 台 5,000	15,000					15,000	0×0.0
軽油		90.0 ﾘｯﾄﾙ 150	13,500	13,500					
021 **排水工事**		工期 20221001～20221007 実働6日 暦日7日 稼働率 85.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 19.5m							
汚水本管布設 VUφ200	工種計	116.8 m 8,836	(1,032,000)	(429,000)	(480,000)	(0)	(69,000)	(54,000)	
塩ビ管VU200	片受直管	32.0 本 8,500	272,000	272,000					0×0.0×0 ×0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
砂(中目)小型		20.0 m3 6,500	130,000	130,000					0×0.0×20 ×0
技工	8H	24.0 人 20,000	480,000		480,000				6×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	6.0 日台 8,500	51,000				51,000		6×1.0
小物機械	ＶＰほか	6.0 台 3,000	18,000				18,000		6×1.0
ＷＰ		6.0 台 4,000	24,000					24,000	6×1.0
３ｔＤＴ		6.0 台 5,000	30,000					30,000	6×1.0
軽油		180.0 ﾘｯﾄﾙ 150	27,000	27,000					6×30.0
022 **排水工事** 汚水１号人孔設置 町田市型鋳鉄蓋 工種計		工期 20221001～20221004 実働3日 暦日4日 稼働率 75.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 2.0基 6.0 基 191,155	(1,146,930)	(845,430)	(240,000)	(0)	(34,500)	(27,000)	
町田市人孔鉄蓋	φ600 T-14 汚水	6.0 組 51,000	306,000	306,000					
AJボルト緊結セット	M-16 L=350	5.0 組 4,600	23,000	23,000					
AJボルト緊結セット	M-16 L=250	1.0 組 4,200	4,200	4,200					
ハイジャスター		12.0 袋 3,800	45,600	45,600					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	AR-10	11.0 個 4,870	53,570	53,570					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号斜壁	OM1-45	3.0 個 17,930	53,790	53,790					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号斜壁	OM1-60	3.0 個 22,290	66,870	66,870					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号躯体	RE1-60	3.0 個 18,970	56,910	56,910					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号躯体	RE1-90	3.0 個 27,090	81,270	81,270					
ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号底版	TB1	6.0 個 14,170	85,020	85,020					
吊り金具1号用		1.0 式 0	18,000	18,000					
RC-40(t)	4 t	13.0 t 2,900	37,700	37,700					0×0.0×1 ×0
技工	8H	12.0 人 20,000	240,000		240,000				3×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	3.0 日台 8,500	25,500				25,500		3×1.0
小物機械	ＶＰほか	3.0 台 3,000	9,000				9,000		3×1.0
ＷＰ		3.0 台 4,000	12,000					12,000	3×1.0
３ｔＤＴ		3.0 台 5,000	15,000					15,000	3×1.0
軽油		90.0 ﾘｯﾄﾙ 150	13,500	13,500					3×30.0
023 **排水工事** 同上インバート **工 種 計**		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 3.0箇所 6.0 箇所 30,000	(180,000)	(0)	(0)	(180,000)	(0)	(0)	
インバート		6.0 箇所 30,000	180,000			180,000			
024 **排水工事** 汚水小型マンホール 塩ビ桝φ300 **工 種 計**		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 2.0箇所 2.0 箇所 135,100	(270,200)	(189,700)	(60,000)	(0)	(11,500)	(9,000)	
塩ビマンホール	VHR200-300	2.0 個 37,500	75,000	75,000					
鋳鉄製防護蓋300	町田市汚水T-14	2.0 組 34,500	69,000	69,000					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
塩ビ立上り管	MVU300*1500	1.0 本 9,600	9,600	9,600					
塩ビ立上り管	MVU300*1000	1.0 本 6,600	6,600	6,600					
塩ビマンホール内蓋	CV-R300	2.0 個 2,050	4,100	4,100					
本管用自在継手	15FJ200	1.0 個 11,500	11,500	11,500					
砂(中目)小型		1.0 m3 6,500	6,500	6,500					0×0.0×20 ×0
RC-40(t)	4 t	1.0 t 2,900	2,900	2,900					0×0.0×1 ×0
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				1×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					1×30.0
025 **排水工事** 汚水小口径桝 塩ビ桝φ200 工種計		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 6.0箇所 12.0 箇所 47,200	(566,400)	(405,400)	(120,000)	(0)	(23,000)	(18,000)	
鋳鉄製防護蓋	φ200T-8町田市	12.0 台 17,000	204,000	204,000					
塩ビマンホール内蓋	CV-R200	12.0 個 1,450	17,400	17,400					
公共塩ビ桝	F-FMA150-200 1000CH	12.0 個 13,800	165,600	165,600					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
砂(中目)小型		1.0 m3 6,500	6,500	6,500					0×0.0×20 ×0
RC-40(t)	4 t	1.0 t 2,900	2,900	2,900					0×0.0×1 ×0
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				2×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×1.0
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		2×1.0
ＷＰ		2.0 台 4,000	8,000					8,000	2×1.0
３ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0
026 **排水工事** 汚水小口径取付管 φ150塩ビ管 工種計		工期 20221001～20221003 実働2日 暦日3日 稼働率 66.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 6.0箇所 12.0 箇所 27,646	(331,750)	(170,750)	(120,000)	(0)	(23,000)	(18,000)	
塩ビゴム受口差込継手	SFR150	15.0 個 1,800	27,000	27,000					
塩ビ0° 自在曲管	0SR-F150	12.0 個 3,000	36,000	36,000					
塩ビ15° 自在曲管	15SR-F150	1.0 個 3,500	3,500	3,500					
塩ビ30° 曲管	30SR150	12.0 個 3,000	36,000	36,000					
塩ビ45° 曲管	45SR150	5.0 個 3,000	15,000	15,000					
塩ビ支管	90SVR本管200*150	8.0 個 3,350	26,800	26,800					
ヒューム管用支管	90SHR200*150	1.0 個 3,350	3,350	3,350					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
接着剤	SVR用ボンド200ｇ	8.0 個 800	6,400	6,400					
ドレンタイト	2kgセット	1.0 組 4,500	4,500	4,500					
塩ビ管用滑剤		2.0 缶 1,600	3,200	3,200					
技工	8H	6.0 人 20,000	120,000		120,000				2×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×1.0
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		2×1.0
ＷＰ		2.0 台 4,000	8,000					8,000	2×1.0
３ｔＤＴ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	2×1.0
軽油		60.0 ﾘｯﾄﾙ 150	9,000	9,000					2×30.0
027 **排水工事**		工期 20221001～20221006 実働5日 暦日6日 稼働率 83.3% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所							
浸透施設 1.5*3.0*1.5	**工種計**	5.0 箇所 284,860	(1,424,300)	(871,800)	(400,000)	(0)	(57,500)	(95,000)	
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ上下板	SP50-TBD	180.0 個 780	140,400	140,400					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ中間板	GMP	180.0 個 560	100,800	100,800					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	ISL	75.0 個 1,040	78,000	78,000					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSL	180.0 個 1,200	216,000	216,000					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSLアングル	60.0 個 1,200	72,000	72,000					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙI型側板	SSI	45.0 個 600	27,000	27,000					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
不織布	2.1m*50.0m*3.0mm	3.0 巻 45,000	135,000	135,000					
RC-40(t)	4 t	20.0 t 2,900	58,000	58,000					0×0.0×1 ×0
砂(中目)小型		3.4 m3 6,500	22,100	22,100					0×0.0×20 ×0
小型割増		1.0 式 0	50,000					50,000	
技工	8H	20.0 人 20,000	400,000		400,000				5×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	5.0 日台 8,500	42,500				42,500		5×1.0
小物機械	ＶＰほか	5.0 台 3,000	15,000				15,000		5×1.0
ＷＰ		5.0 台 4,000	20,000					20,000	5×1.0
３ｔＤＴ		5.0 台 5,000	25,000					25,000	5×1.0
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					5×30.0
028 **排水工事**		工期 20221001～20221007 実働6日 暦日7日 稼働率 85.7% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所							
浸透施設 1.5*3.5*1.5	工種計	6.0 箇所 302,727	(1,816,360)	(1,153,360)	(480,000)	(0)	(69,000)	(114,000)	
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ上下板	SP50-TBD	252.0 個 780	196,560	196,560					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ中間板	GMP	252.0 個 560	141,120	141,120					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	ISL	108.0 個 1,040	112,320	112,320					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSL	252.0 個 1,200	302,400	302,400					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSLアングル	72.0 個 1,200	86,400	86,400					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙI型側板	SSI	72.0 個 600	43,200	43,200					
不織布	2.1m*50.0m*3.0mm	3.0 巻 45,000	135,000	135,000					
RC-40(t)	4 t	27.4 t 2,900	79,460	79,460					0×0.0×1 ×0
砂(中目)小型		4.6 m3 6,500	29,900	29,900					0×0.0×20 ×0
小型割増		1.0 式 0	60,000					60,000	
技工	8H	24.0 人 20,000	480,000		480,000				6×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	6.0 日台 8,500	51,000				51,000		6×1.0
小物機械	ＶＰほか	6.0 台 3,000	18,000				18,000		6×1.0
ＷＰ		6.0 台 4,000	24,000					24,000	6×1.0
３ｔＤＴ		6.0 台 5,000	30,000					30,000	6×1.0
軽油		180.0 ﾘｯﾄﾙ 150	27,000	27,000					6×30.0
029 **排水工事** 浸透施設 1.5*4.0*1.5 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所 1.0 箇所 347,800	(347,800)	(237,300)	(80,000)	(0)	(11,500)	(19,000)	
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ上下板	SP50-TBD	48.0 個 780	37,440	37,440					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ中間板	GMP	48.0 個 560	26,880	26,880					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	ISL	21.0 個 1,040	21,840	21,840					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSL	48.0 個 1,200	57,600	57,600					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSLアングル	12.0 個 1,200	14,400	14,400					
ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙI型側板	SSI	15.0 個 600	9,000	9,000					
不織布	2.1m*50.0m*3.0mm	1.0 巻 45,000	45,000	45,000					
RC-40(t)	4 t	5.1 t 2,900	14,790	14,790					0×0.0×1 ×0
砂(中目)小型		0.9 m3 6,500	5,850	5,850					0×0.0×20 ×0
小型割増		1.0 式 0	10,000					10,000	
技工	8H	4.0 人 20,000	80,000		80,000				1×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					1×30.0
030 **ガス工事**		工期 20221001～20221005 実働4日 暦日5日 稼働率 80.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 3.0件							
工 種 計		12.0 件 7,100	(85,200)	(0)	(0)	(85,200)	(0)	(0)	
ガス工事		12.0 件 7,100	85,200			85,200			
031 **擁壁工事 L型-1.0ﾀｲﾌﾟ** 現場打ち H=1.35m 9日		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 8.0h/日 日施工量 0.0m							
工 種 計		14.0 m 99,446	(1,392,250)	(297,250)	(920,000)	(0)	(85,000)	(90,000)	

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					
RC-40		4.1 m3 1,500	6,150	6,150					21×15.0×30 ×0
生ｺﾝ18-8		1.2 m3 20,000	24,000	24,000					21×5.0×10 ×0
生ｺﾝ21-8		5.5 m3 20,000	110,000	110,000					0×0.0×0 ×0
型枠材	木製	38.0 m2 2,000	76,000	76,000					
鉄筋D13L5.5	小口運賃込	60.0 本 750	45,000	45,000					
塩ビ管VP75		1.0 本 3,600	3,600	3,600					
雑材		1.0 式 0	10,000	10,000					
技工	8H	36.0 人 20,000	720,000		720,000				0×0.0
鉄筋工		2.0 人 25,000	50,000		50,000				
大工		6.0 人 25,000	150,000		150,000				0×0.0
BH0.4ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	5.0 日台 11,000	55,000				55,000		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	10.0 台 3,000	30,000				30,000		0×0.0
2tダンプ		5.0 台 5,000	25,000					25,000	0×0.0
ＷＰ		9.0 台 5,000	45,000					45,000	0×0.0
回送 ４ｔｾﾙﾌ		2.0 回 10,000	20,000					20,000	0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
032 擁壁工事 L型-2.5ﾀｲﾌﾟ 現場打ち H=2.9m 33日	工種計	工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0m 45.6 m 197,923	(9,025,300)	(3,600,300)	(4,390,000)	(0)	(695,000)	(340,000)	
軽油		600.0 ﾘｯﾄﾙ 150	90,000	90,000					
RC-40		32.0 m3 1,500	48,000	48,000					21×15.0×30 ×0
生ｺﾝ18-8		6.8 m3 20,000	136,000	136,000					21×5.0×10 ×0
生ｺﾝ21-8		76.7 m3 20,000	1,534,000	1,534,000					0×0.0×0 ×0
型枠材	木製	265.0 m2 2,000	530,000	530,000					
型枠材	均し型枠	5.0 m2 1,000	5,000	5,000					
鉄筋D13L5.5	小口運賃込	870.0 本 750	652,500	652,500					
塩ビ管VP75		3.0 本 3,600	10,800	10,800					
発泡目地材	ｾｰﾌﾀｲﾄ	10.0 m2 1,200	12,000	12,000					
仮設足場		266.0 m2 2,000	532,000	532,000					
雑材		1.0 式 0	50,000	50,000					
技工	8H	132.0 人 20,000	2,640,000		2,640,000				0×0.0
鉄筋工		16.0 人 25,000	400,000		400,000				
大工		54.0 人 25,000	1,350,000		1,350,000				0×0.0
BH0.4ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	15.0 日台 11,000	165,000				165,000		0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
ポンプ車		4.0 台 110,000	440,000				440,000		
小物機械	ＶＰほか	30.0 台 3,000	90,000				90,000		0×0.0
2tダンプ		15.0 台 5,000	75,000					75,000	0×0.0
ＷＰ		33.0 台 5,000	165,000					165,000	0×0.0
回送 4ｔｾﾙﾌ		10.0 回 10,000	100,000					100,000	0×0.0
033 **重量ブロック積み** 3段＋基礎1段 C種15cm 12日		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0m 71.5 m 20,843 **工 種 計**	(1,490,300)	(492,300)	(720,000)	(0)	(138,000)	(140,000)	
軽油		100.0 ﾘｯﾄﾙ 150	15,000	15,000					
RC-40		3.0 m3 1,500	4,500	4,500					21×15.0×30 ×0
生ｺﾝ18-8		1.0 m3 20,000	20,000	20,000					21×5.0×10 ×0
生ｺﾝ21-8		6.0 m3 20,000	120,000	120,000					0×0.0×0 ×0
型枠材	木製	8.0 m2 1,000	8,000	8,000					
鉄筋D13L5.5	小口運賃込	40.0 本 750	30,000	30,000					
空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種 巾15cm	720.0 個 340	244,800	244,800					
雑材	モルタル、型枠ほか	1.0 式 0	50,000	50,000					
技工	8H 3人×12日	36.0 人 20,000	720,000		720,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	12.0 日台 8,500	102,000				102,000		0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
小物機械	ＶＰほか	12.0 台 3,000	36,000				36,000		0×0.0
2tダンプ		12.0 台 5,000	60,000					60,000	0×0.0
ＷＰ		12.0 台 5,000	60,000					60,000	0×0.0
回送 4ｔｾﾙﾌ		2.0 回 10,000	20,000					20,000	0×0.0
034 **道路工事　路盤工** 新設部　RC下層15cm RM上層15cm　2日		工期　20221001～20221003　実働2日　暦日3日　稼働率 66.7% (昼)・夜　作業時間 0.0h/日　日施工量 115.3m2							
	工種計	230.5 m2 2,753	(634,630)	(323,630)	(200,000)	(0)	(91,000)	(20,000)	
軽油		150.0 ﾘｯﾄﾙ 150	22,500	22,500					
RC-40		44.9 m3 1,500	67,350	67,350					230×15.0×30 ×0
RM-40		44.9 m3 2,200	98,780	98,780					0×0.0×35 ×0
砕石小運搬		90.0 m3 1,500	135,000	135,000					
技工	8H	10.0 人 20,000	200,000		200,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		2×0.0
押ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ	D20 低騒音	2.0 日台 15,000	30,000				30,000		2×0.0
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞR	3t,4t 低騒音	2.0 日台 6,000	12,000				12,000		2×0.0
散水車	4t	2.0 日台 10,000	20,000				20,000		2×0.0
小物機械	ＶＰほか	4.0 台 3,000	12,000				12,000		0×0.0
2tダンプ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
WP		2.0 台 5,000	10,000					10,000	0×0.0
035 **ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(新設部)** As 5cm 密粒As13 1日	工種計	工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 8.0h/日 日施工量 230.5m2 230.5 m2 3,996	(921,150)	(596,650)	(160,000)	(0)	(154,500)	(10,000)	
軽油		100.0 ﾘｯﾄﾙ 150	15,000	15,000					
密粒As13	ﾊﾞｰｼﾞﾝ 4t配達	28.9 t 14,500	419,050	419,050					230×5.0×7 ×2.350
乳剤PK-3, 4		230.0 l 120	27,600	27,600					0×0.0×0 ×0
砕石小運搬		90.0 m3 1,500	135,000	135,000					
技工	8H	8.0 人 20,000	160,000		160,000				0×0.0
AF44 OP*2		1.0 台 84,000	84,000				84,000		1×0.0
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ (昼)		1.0 日台 40,000	40,000				40,000		1×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×0.0
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞR	3t,4t 低騒音	1.0 日台 6,000	6,000				6,000		2×0.0
散水車	4t	1.0 日台 10,000	10,000				10,000		2×0.0
小物機械	VPほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		0×0.0
2tダンプ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
WP		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
036 **道路後退2項道路舗装**		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 8.0h/日 日施工量 5.0m2							
As 5cm 0日	工種計	5.0 m2 6,650	(33,250)	(19,000)	(10,000)	(0)	(4,250)	(0)	
軽油		20.0 ﾘｯﾄﾙ 150	3,000	3,000					
RC-40		1.0 m3 1,500	1,500	1,500					5×15.0×30 ×0
RM-40		1.0 m3 2,200	2,200	2,200					5×15.0×30 ×0
砕石小運搬		2.0 m3 1,500	3,000	3,000					
密粒As13	ﾊﾞｰｼﾞﾝ 4ｔ配達	0.6 t 14,500	8,700	8,700					5×5.0×7 ×2.350
乳剤PK-3, 4		5.0 l 120	600	600					0×0.0×0 ×0
技工	8H	0.5 人 20,000	10,000		10,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.5 日台 8,500	4,250				4,250		1×0.0
037 **地先境界石**		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0m							
150×120 0.5日	工種計	4.1 m 21,985	(90,140)	(28,640)	(40,000)	(0)	(11,500)	(10,000)	
軽油		10.0 ﾘｯﾄﾙ 150	1,500	1,500					
RC-40		1.0 m3 1,500	1,500	1,500					21×15.0×30 ×0
生ｺﾝ18-8		0.5 m3 20,000	10,000	10,000					21×5.0×10 ×0
型枠材	木製	2.0 m2 1,000	2,000	2,000					
地先ﾌﾞﾛｯｸB	150*120*600	7.0 本 520	3,640	3,640					

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
雑材		1.0 式 0	10,000	10,000					
技工	8H	2.0 人 20,000	40,000		40,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		0×0.0
2tダンプ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
ＷＰ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
038 **附帯工事　ゴミ集積場**		工期 (昼)・夜　作業時間 0.0h/日	実働0日　暦日0日　稼働率 0.0% 日施工量 0.0箇所						
2.5日	工種計	1.0 箇所 295,300	(295,300)	(72,300)	(180,000)	(0)	(23,000)	(20,000)	
軽油		50.0 ﾘｯﾄﾙ 150	7,500	7,500					
RC-40		1.0 m3 1,500	1,500	1,500					21×15.0×30 ×0
生ｺﾝ18-8		0.5 m3 20,000	10,000	10,000					21×5.0×10 ×0
生ｺﾝ21-8		0.5 m3 20,000	10,000	10,000					0×0.0×0 ×0
空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種 巾15cm	65.0 個 340	22,100	22,100					
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	Φ5 150*150	3.0 m2 400	1,200	1,200					
雑材	モルタル、型枠、鉄筋	1.0 式 0	20,000	20,000					
技工	8H　3人×3日	9.0 人 20,000	180,000		180,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2.0 日台 8,500	17,000				17,000		0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
小物機械	ＶＰほか	2.0 台 3,000	6,000				6,000		0×0.0
2tダンプ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	0×0.0
ＷＰ		2.0 台 5,000	10,000					10,000	0×0.0
039 **付帯工事** 車止め		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0箇所							
工 種 計		1.0 箇所 60,000	(60,000)	(20,000)	(0)	(40,000)	(0)	(0)	
車止めパイプ		1.0 基 16,000	16,000	16,000					
基礎ブロック	300*300*400	2.0 基 2,000	4,000	4,000					
施工手間		1.0 式 0	40,000			40,000			
040 **付帯工事** ポストコーン φ80		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0箇所							
工 種 計		1.0 箇所 50,000	(50,000)	(22,000)	(0)	(28,000)	(0)	(0)	
ポストコーン		1.0 本 22,000	22,000	22,000					
施工手間		1.0 式 0	28,000			28,000			
041 **撤去工事** 公共汚水人孔撤去 900*600		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 2.0箇所							
工 種 計		2.0 箇所 97,000	(194,000)	(7,500)	(60,000)	(0)	(91,500)	(35,000)	
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				1×4.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
ﾎｲｰﾙBH0.4ﾆﾌﾞﾗ	OP付 低騒音	1.0 台 80,000	80,000				80,000		1×1.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
Co塊処分（製品）		4.0 t 3,000	12,000					12,000	0×0.0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4 t	ｵﾍﾟ燃料付き	1.0 台 14,000	14,000					14,000	0×0.0
3 t D T		1.0 台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
W P		1.0 台 4,000	4,000					4,000	0×0.0
小物機械	V P ほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		0×0.0
軽油		50.0 ﾘｯﾄﾙ 150	7,500	7,500					
042 **撤去工事** 公共汚水管撤去 HP φ200		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 40.6m							
	工 種 計	40.6 m 5,197	(211,000)	(7,500)	(60,000)	(0)	(91,500)	(52,000)	
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		0×0.0
ﾎｲｰﾙBH0.4ﾆﾌﾞﾗ	OP付 低騒音	1.0 台 80,000	80,000				80,000		0×0.0
Co塊処分（製品）		3.0 t 3,000	9,000					9,000	0×0.0
Co塊処分		4.0 t 1,500	6,000					6,000	0×0.0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4 t	ｵﾍﾟ燃料付き	2.0 台 14,000	28,000					28,000	0×0.0
3 t D T		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
W P		1.0 台 4,000	4,000					4,000	0×0.0
小物機械	V P ほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
軽油		50.0 ﾘｯﾄﾙ 150	7,500	7,500					
043 **撤去工事** 公共汚水管撤去 VU φ200		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 28.1m							
	工種計	28.1 m 3,737	(105,000)	(4,500)	(60,000)	(0)	(11,500)	(29,000)	
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				0×0.0
BHO.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		0×0.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	0×0.0
産廃運搬処分		2.0 m3 10,000	20,000					20,000	0×0.0
軽油		30.0 ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					
044 **撤去工事** 公共円形汚水桝撤去 φ500		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 4.0箇所							
	工種計	4.0 箇所 10,775	(43,100)	(2,250)	(20,000)	(0)	(5,750)	(15,100)	
技工	8H	1.0 人 20,000	20,000		20,000				0×0.0
BHO.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.5 日台 8,500	4,250				4,250		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	0.5 台 3,000	1,500				1,500		0×0.0
Co塊処分（製品）		1.2 t 3,000	3,600					3,600	0×0.0
３ｔＤＴ		0.5 台 5,000	2,500					2,500	0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
WP		0.5 台 4,000	2,000					2,000	0×0.0
軽油		15.0 ﾘｯﾄﾙ 150	2,250	2,250					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4ｔ	ｵﾍﾟ燃料付き	0.5 台 14,000	7,000					7,000	0×0.0
045 **撤去工事** 円形汚水桝取付管撤去 TPφ150 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 17.7m 17.7 m 2,401	(42,500)	(2,250)	(20,000)	(0)	(5,750)	(14,500)	
技工	8H	1.0 人 20,000	20,000		20,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.5 日台 8,500	4,250				4,250		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	0.5 台 3,000	1,500				1,500		0×0.0
産廃運搬処分		1.0 m3 10,000	10,000					10,000	0×0.0
3ｔＤＴ		0.5 台 5,000	2,500					2,500	0×0.0
WP		0.5 台 4,000	2,000					2,000	0×0.0
軽油		15.0 ﾘｯﾄﾙ 150	2,250	2,250					
046 **撤去工事** 公共汚水小口径桝撤去 φ200 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0箇所 1.0 箇所 11,600	(11,600)	(1,500)	(4,000)	(0)	(2,300)	(3,800)	
技工	8H	0.2 人 20,000	4,000		4,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.2 日台 8,500	1,700				1,700		0×0.0
小物機械	ＶＰほか	0.2 台 3,000	600				600		0×0.0

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
産廃運搬処分		0.2 m3 10,000	2,000					2,000	0×0.0
3tDT		0.2 台 5,000	1,000					1,000	0×0.0
WP		0.2 台 4,000	800					800	0×0.0
軽油		10.0 ﾘｯﾄﾙ 150	1,500	1,500					
047 **撤去工事** 汚水小口桝取付管撤去 VUφ150 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 3.6m 3.6 m 3,222	(11,600)	(1,500)	(4,000)	(0)	(2,300)	(3,800)	
技工	8H	0.2 人 20,000	4,000		4,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	0.2 日台 8,500	1,700				1,700		0×0.0
小物機械	VPほか	0.2 台 3,000	600				600		0×0.0
産廃運搬処分		0.2 m3 10,000	2,000					2,000	0×0.0
3tDT		0.2 台 5,000	1,000					1,000	0×0.0
WP		0.2 台 4,000	800					800	0×0.0
軽油		10.0 ﾘｯﾄﾙ 150	1,500	1,500					
048 **撤去工事** 敷地内除草 工種計		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 492.0m2 492.0 m2 438	(215,310)	(0)	(0)	(215,310)	(0)	(0)	
除草		492.0 m2 230	113,160			113,160			
根株抜根		1.0 株 17,000	17,000			17,000			

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
重機運搬		1.0式 0	20,000			20,000			
発生材運搬処分	2ｔパッカー　草	1.0台 37,000	37,000			37,000			
発生材運搬処分	3ｔDT　根株	1.0台 13,000	13,000			13,000			
法定福利費	労務費*15.15%	1.0式 0	15,150			15,150			
049 **撤去工事** 既設地先ﾌﾞﾛｯｸ撤去		工期　20221001～20221001　実働1日　暦日1日　稼働率 100.0% (昼)・夜　作業時間 0.0h/日　日施工量 71.4m							
工種計		71.4ｍ 1,786	(127,550)	(4,500)	(60,000)	(0)	(11,500)	(51,550)	
技工	8H	3.0人 20,000	60,000		60,000				1×3.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0台 3,000	3,000				3,000		1×1.0
ＷＰ		1.0台 4,000	4,000					4,000	1×1.0
3ｔＤＴ		1.0台 5,000	5,000					5,000	1×1.0
Co塊処分（製品）		3.1ｔ 3,000	9,300					9,300	0×0.0
Co塊処分		3.5ｔ 1,500	5,250					5,250	0×0.0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4ｔ	ｵﾍﾟ燃料付き	2.0台 14,000	28,000					28,000	0×0.0
軽油		30.0ﾘｯﾄﾙ 150	4,500	4,500					
050 **撤去工事** 既設As舗装撤去		工期　20221001～20221001　実働1日　暦日1日　稼働率 100.0% (昼)・夜　作業時間 0.0h/日　日施工量 162.5m2							
工種計		162.5m2 1,344	(218,450)	(7,500)	(60,000)	(20,000)	(11,500)	(119,450)	

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
舗装切断(最低)	最低補償	2.0 回 10,000	20,000			20,000			
技工	8H	3.0 人 20,000	60,000		60,000				0×0.0
BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	1.0 日台 8,500	8,500				8,500		1×1.0
小物機械	ＶＰほか	1.0 台 3,000	3,000				3,000		0×0.0
ＷＰ		1.0 台 4,000	4,000					4,000	0×0.0
３ｔＤＴ		1.0 台 5,000	5,000					5,000	0×0.0
As塊処分		24.9 t 500	12,450					12,450	0×0.0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4 t	ｵﾍﾟ燃料付き	7.0 台 14,000	98,000					98,000	0×0.0
軽油		50.0 ﾘｯﾄﾙ 150	7,500	7,500					

22-950 未受注工事
町田市原町田5丁目宅地造成工事

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
051 **共通仮設費**		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0式							
	工種計	1.0式 3,078,000	(3,078,000)	(1,070,000)	(400,000)	(300,000)	(988,000)	(320,000)	
技工	8H	20.0人 20,000	400,000		400,000				1×0.0
BH0.1ｸﾚｰﾝ月極	低騒音・超小	4.0月台 120,000	480,000				480,000		1×0.0
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ0.5月極	低騒音	4.0月台 87,000	348,000				348,000		1×0.0
仮設電気設置撤去		1.0式 0	300,000			300,000			
看板等		1.0式 0	200,000	200,000					
ハウス		4.0ヶ月 50,000	200,000	200,000					
シャッター倉庫		4.0ヶ月 10,000	40,000	40,000					
備品		4.0ヶ月 10,000	40,000	40,000					
仮設トイレ		4.0ヶ月 50,000	200,000	200,000					
上記汲み取り		8.0回 5,000	40,000	40,000					
電気代		4.0ヶ月 20,000	80,000	80,000					
敷鉄板リース5*10	1500*3000*22	1,200.0枚日 50	60,000	60,000					
敷鉄板整備料5*10	1500*3000*22	10.0枚 1,000	10,000	10,000					
上記運搬費		1.0式 0	120,000					120,000	
レベル・光波		4.0ヶ月 40,000	160,000				160,000		

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
産廃BOX設置・撤去	4ｔ車 (8m3)	4.0 回 10,000	40,000					40,000	1×0.0
上記処分費		2.0 回 80,000	160,000					160,000	
丁張材		1.0 式 0	100,000	100,000					
ブルーシート等		1.0 式 0	100,000	100,000					
052 **運搬費**		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0式							
	工種計	1.0 式 410,000	(410,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(410,000)	
回送 4ｔｾﾙﾌ	0.1BH、0.2BH、ﾌﾞﾙ他	14.0 回 15,000	210,000					210,000	0×0.0
AF回送 大型ｾﾙﾌ(44)		2.0 回 25,000	50,000					50,000	0×0.0
回送 大型ｾﾙﾌ	AF	2.0 回 25,000	50,000					50,000	0×0.0
雑回送		10.0 回 10,000	100,000					100,000	0×0.0
053 **安全費**		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0式							
	工種計	1.0 式 2,200,000	(2,200,000)	(120,000)	(0)	(1,800,000)	(280,000)	(0)	
交通保安員(D)	昼	100.0 人 18,000	1,800,000			1,800,000			
安全資材		4.0 ヶ月 30,000	120,000	120,000					
軽トラハイウォッシャ		4.0 ヶ月 70,000	280,000				280,000		
054 **法定福利費**		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0式							
	工種計	1.0 式 1,990,000	(1,990,000)	(0)	(0)	(1,990,000)	(0)	(0)	

工事内訳書

名称	規格 摘要	数量 単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械費	運搬費	備考
法定福利費	16%	1.0 式 0	1,990,000			1,990,000			
055 **下請け経費**		工期 実働0日 暦日0日 稼働率 0.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 0.0式							
工 種 計		1.0 式 1,410,000	(1,410,000)	(0)	(0)	(1,410,000)	(0)	(0)	
外注経費		1.0 式 0	1,410,000			1,410,000			
056 **申請費**		工期 20221001～20221001 実働1日 暦日1日 稼働率 100.0% (昼)・夜 作業時間 0.0h/日 日施工量 1.0式							
工 種 計		1.0 式 500,000	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(0)	
申請費		1.0 式 0	500,000			500,000			
910 **現場経費**									
工 種 計		1.0 式	(5,800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
職員（5等級）月		4.0 ヶ月 990,000	3,960,000						
職員（1等級）月		4.0 ヶ月 460,000	1,840,000						

基本単価表

22-950 未受注工事
町田市原町田5丁目宅地造成工事

材料単価

NO	ｺｰﾄﾞ	名称	規格	数量	単位	単価	金額
1	030	乳剤PK-3, 4		235	l	120	28,200
2	052	RC-40		87	m3	1,500	130,500
3	054	RM-40		46	m3	2,200	100,980
4	060	4号砕石	30-20mm	19	m3	8,500	159,800
5	100	生ｺﾝ18-8		16	m3	20,000	320,000
6	103	生ｺﾝ21-8		89	m3	20,000	1,774,000
7	175	地先ﾌﾞﾛｯｸB	150*120*600	7	本	520	3,640
8	210	空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種 巾15cm	785	個	340	266,900
9	639	塩ビ管VP75		4	本	3,600	14,400
10	654	塩ビ管VU200	片受直管	32	本	8,500	272,000
11	803	鉄筋D13L5.5	小口運賃込	970	本	750	727,500
12	812	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	Φ5 150*150	3	m2	400	1,200
13	900	型枠材	均し型枠	5	m2	1,000	5,000
14	900	型枠材	木製	10	m2	1,000	10,000
15	900	型枠材	木製	303	m2	2,000	606,000
16	907	発泡目地材	ｾｰﾌﾀｲﾄ	10	m2	1,200	12,000
17	981	軽油		4,485	ﾘｯﾄﾙ	150	672,750
18	0521	RC-40(t)	4ｔ	75	t	2,900	216,050
19	0691	砂(中目)小型		46	m3	6,500	297,700
20	0691	砂(中目)小型		2	m3	8,000	15,200
21		AJボルト緊結セット	M-16 L=250	2	組	4,200	8,400
22		AJボルト緊結セット	M-16 L=350	5	組	4,600	23,000
23		KT1-200 W400 3面遮	400*300*1000	63	個	8,900	560,700
24		LU300 5cm切下げ	400*105*600	18	個	2,040	36,720
25		L型300A 5cm切下げ	400*105*600	105	個	1,590	166,950
26		L型集 縁塊 5cm切下		2	個	5,950	11,900
27		L型集水桝 躯体	H=485	1	個	12,600	12,600
28		L型集水桝 躯体	H=935	1	個	24,240	24,240
29		L型集水桝300用	細目	2	枚	10,000	20,000
30		U型集水桝 MS ふた	490*490*70	6	枚	9,520	57,120
31		U型集水桝 MS 縁塊	640*640*120	6	個	5,670	34,020
32		U型集水桝 躯体	H=600	6	個	21,960	131,760
33		U字溝300B	300*300*600	19	個	1,540	29,260
34		U字溝300B	300*300*600	18	個	1,790	32,220
35		シャッター倉庫		4	ヶ月	10,000	40,000
36		ドレンタイト	2kgセット	1	組	4,500	4,500
37		ハイジャスター		14	袋	3,800	53,200
38		ハウス		4	ヶ月	50,000	200,000
39		ヒューム管用支管	90SHR200*150	1	個	3,350	3,350
40		ポストコーン		1	本	22,000	22,000
41		モルタル		2	m3	20,000	42,000
42		上記汲み取り		8	回	5,000	40,000
43		不織布	2.1m*50.0m*3.0mm	7	巻	45,000	315,000
44		人孔鉄蓋	φ600 T-14 ﾉｰﾏｰｸ	1	組	44,000	44,000
45		仮設トイレ		4	ヶ月	50,000	200,000
46		仮設足場		266	m2	2,000	532,000
47		備品		4	ヶ月	10,000	40,000
48		公共塩ビ桝	F-FMA150-200 1000CH	12	個	13,800	165,600
49		基礎ブロック	300*300*400	2	基	2,000	4,000
50		基礎型枠		17	m2	2,000	34,400
51		塩ビ0° 自在曲管	0SR-F150	12	個	3,000	36,000
52		塩ビ15° 自在曲管	15SR-F150	1	個	3,500	3,500
53		塩ビ30° 曲管	30SR150	12	個	3,000	36,000
54		塩ビ45° 曲管	45SR150	5	個	3,000	15,000
55		塩ビゴム受口差込継手	SFR150	15	個	1,800	27,000
56		塩ビゴム輪片受直管	VU150	7	本	5,600	39,200
57		塩ビマンホール	VHR200-300	2	個	37,500	75,000

基本単価表

22-950 未受注工事
町田市原町田5丁目宅地造成工事

58		塩ビマンホール内蓋	CV-R200	12	個	1,450	17,400
59		塩ビマンホール内蓋	CV-R300	2	個	2,050	4,100
60		塩ビ支管	90SVR本管200*150	8	個	3,350	26,800
61		塩ビ有孔管	VU200	6	本	8,600	51,600
62		塩ビ桝	φ300 (UMA-KT150-300	12	個	19,700	236,400
63		塩ビ立上り管	MVU300*1000	1	本	6,600	6,600
64		塩ビ立上り管	MVU300*1500	1	本	9,600	9,600
65		塩ビ管VU150		4	本	5,600	22,400
66		塩ビ管VU300	立上り部	3	本	20,000	60,000
67		塩ビ管用滑剤		2	缶	1,600	3,200
68		塩ビ蓋	φ200	12	個	2,000	24,000
69		塩ビ蓋	φ300	12	個	6,500	78,000
70		安全資材		4	ヶ月	30,000	120,000
71		密粒As13	ﾊﾞｰｼﾞﾝ 4ｔ配達	30	t	14,500	427,750
72		接着剤	SVR用ボンド200ｇ	8	個	800	6,400
73		敷鉄板リース5*10	1500*3000*22	1,200	枚日	50	60,000
74		敷鉄板整備料5*10	1500*3000*22	10	枚	1,000	10,000
75		曲管	φ150 30°	24	個	4,800	115,200
76		本管用自在継手	15FJ200	1	個	11,500	11,500
77		横断グレーチング		5	m	24,100	125,320
78		浸透U字溝180	全面浸透 L=600	69	本	2,100	144,900
79		町田市人孔鉄蓋	φ600 T-14 汚水	6	組	51,000	306,000
80		砕石小運搬		182	m3	1,500	273,000
81		管口フィルター		12	個	3,800	45,600
82		車止めパイプ		1	基	16,000	16,000
83		転落防止梯子		1	個	18,000	18,000
84		透水シート		73	m2	500	36,600
85		都型LU300 5cm切下縁	400*105*600	19	個	7,200	136,800
86		都型LU300 細目Gr	400*245*41/32	19	枚	6,500	123,500

87		鋳鉄製防護蓋300	町田市汚水T-14	2	組	34,500	69,000
88		鋳鉄製防護蓋	φ200T-8町田市	12	台	17,000	204,000
89		電気代		4	ヶ月	20,000	80,000
90		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙI型側板	SSI	132	個	600	79,200
91		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ上下板	SP50-TBD	480	個	780	374,400
92		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ中間板	GMP	480	個	560	268,800
93		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSLアングル	144	個	1,200	172,800
94		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	DSL	480	個	1,200	576,000
95		ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ内側用L型側	ISL	204	個	1,040	212,160
96		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ0号 浸透底版	TB0-FP	1	個	27,360	27,360
97		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号 斜壁	OM1-60	1	個	22,290	22,290
98		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号 浸透躯体	RE1-120FP	1	個	85,680	85,680
99		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号 躯体	RE1-60	1	個	18,970	18,970
100		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号底版	TB1	6	個	14,170	85,020
101		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号斜壁	OM1-45	3	個	17,930	53,790
102		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号斜壁	OM1-60	3	個	22,290	66,870
103		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号躯体	RE1-60	3	個	18,970	56,910
104		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ1号躯体	RE1-90	3	個	27,090	81,270
105		ﾗﾀﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	AR-10	12	個	4,870	58,440

労務単価

NO	ｺｰﾄﾞ	名称	規格	数量	単位	単価	金額
1	020	技工	8H 3人×12日	36	人	20,000	720,000
2	020	技工	8H 3人×3日	9	人	20,000	180,000
3	020	技工	8H	479	人	20,000	9,588,000

基本単価表

22-950 未受注工事
町田市原町田5丁目宅地造成工事

4	062	鉄筋工		18	人	25,000	450,000
5	080	大工		60	人	25,000	1,500,000

外注単価

NO	ｺｰﾄﾞ	名称	規格	数量	単位	単価	金額
1	004	交通保安員(D)	昼	100	人	18,000	1,800,000
2	040	普通型枠		13	m2	6,500	84,500
3	450	舗装切断(最低)	最低補償	2	回	10,000	20,000
4		インバート		6	箇所	30,000	180,000
5		ガス工事		12	件	7,100	85,200
6		不断水連絡工	φ75*50	1	箇所	500,000	500,000
7		仕切弁設置工	φ50	1	箇所	260,000	260,000
8		宅地引込工（造成地内	φ20　L=2.0	2	箇所	41,600	83,200
9		宅地引込工（造成地内	φ20　L=3.0	5	箇所	59,200	296,000
10		宅地引込工（造成地内	φ20　L=5.0	3	箇所	90,000	270,000
11		根株抜根		1	株	17,000	17,000
12		発生材運搬処分	2ｔパッカー　草	1	台	37,000	37,000
13		発生材運搬処分	3ｔDT　根株	1	台	13,000	13,000
14		給水管布設工（造成地	φ50	41	m	20,000	820,000
15		除草		492	m2	230	113,160

機械単価

NO	ｺｰﾄﾞ	名称	規格	数量	単位	単価	金額
1	013	BH0.2ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	105	日台	8,500	891,650
2	017	BH0.4ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	20	日台	11,000	220,000
3	021	ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ0.5月極	低騒音	4	月台	87,000	348,000
4	030	押ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ	D20 低騒音	2	日台	15,000	30,000
5	040	ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞR	3t,4t 低騒音	3	日台	6,000	18,000
6	057	ﾎｲｰﾙBH0.4ニブラ	OP付 低騒音	2	台	80,000	160,000
7	066	AF44 OP*2		1	台	84,000	84,000
8	222	散水車	4t	3	日台	10,000	30,000
9	290	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ（昼）		1	日台	40,000	40,000
10	0001	小物機械	ＶＰほか	121	台	3,000	364,200
11	0101	BH0.1ｸﾚｰﾝ	低騒音・超小	2	日台	7,500	15,000
12	0102	BH0.1ｸﾚｰﾝ月極	低騒音・超小	4	月台	120,000	480,000
13		ポンプ車		4	台	110,000	440,000
14		レベル・光波		4	ｹ月	40,000	160,000
15		法バケツ		2	台	10,000	20,000
16		軽トラハイウォッシャ		4	ｹ月	70,000	280,000

運搬単価

NO	ｺｰﾄﾞ	名称	規格	数量	単位	単価	金額
1	006	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台引4ｔ	ｵﾍﾞ燃料付き	13	台	14,000	175,000
2	090	ＷＰ		57	台	4,000	229,600
3	090	ＷＰ		60	台	5,000	300,000
4	091	３ｔＤＴ		59	台	5,000	297,000
5	100	回送 ４ｔｾﾙﾌ	0.1BH、0.2BH、ﾌﾞﾙ他	14	回	15,000	210,000

基本単価表

22-950 未受注工事
町田市原町田5丁目宅地造成工事

6	100	回送 4ｔｾﾙﾌ		14	回	10,000	140,000
7	101	回送 大型ｾﾙﾌ	AF	2	回	25,000	50,000
8	105	雑回送		10	回	10,000	100,000
9	111	AF回送 大型ｾﾙﾌ(44)		2	回	25,000	50,000
10	200	2tダンプ		38	台	5,000	190,000
11	401	残土運搬処分4ｔ		50	台	25,000	1,250,000
12	409	As塊処分		25	t	500	12,450
13	420	Co塊処分		8	t	1,500	11,250
14	425	Co塊処分（製品）		11	t	3,000	33,900
15	440	産廃BOX設置・撤去	4ｔ車（8m3）	4	回	10,000	40,000
16	451	産廃運搬処分		3	m3	10,000	34,000
17		'4tDT		23	台	12,000	276,000
18		上記処分費		2	回	80,000	160,000